

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA NAVIGABILITÀ DELLO SBOCCO A MARE  
(BOCCA SUD) DEL PORTO DI PILA IN COMUNE DI PORTO TOLLE (RO) - MARZO 2018.

**ELENCO PREZZI UNITARI**

<i>Num. Prog.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Prezzo unitario</i>
1	1	Scavo del fondale della bocca, mediante motobarca, motopontone con escavatore imbarcato o per mezzo di draga refluyente, fino alla quota di -4,00 s.l.m.m. per una larghezza della cunetta di m. 40,00 e scarico alla radice del molo nord; ripresa del materiale, stesa e sistemazione nell'ambito di 400 m dal sito di deposito, comprensivo degli oneri per l'eventuale formazione di arginelli di contenimento. L'accesso alla zona di scarico da parte dei natanti di trasporto dovrà avvenire a cura e spese della ditta incaricata. Misurazione con il metodo delle sezioni raggugliate. (Di cui € 0,07 al mc per oneri per la sicurezza c.d. aziendali)	mc.	€ 5,01

***Prezzo determinato con ribasso del 20,40 % su quello posto a base di ricerca informale di mercato determinato da precedenti analoghi interventi.***