

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA NAVIGABILITÀ DELLO SBOCCO A MARE (BOCCA SUD) DEL PORTO DI PILA IN COMUNE DI PORTO TOLLE (RO) - OTTOBRE 2018.

ELENCO PREZZI UNITARI

Num. Prog.	Art.	Descrizione	Unità di misura	Prezzo unitario
1	1	Scavo del fondale della bocca, mediante motobarca o motopontone con escavatore imbarcato, o altro mezzo idoneo, fino alla quota di -3,80 s.l.m.m. per una larghezza della cunetta di m. 40,00, trasporto e scarico alla radice del molo nord; ripresa del materiale, stesa e sistemazione nell'ambito di 300,00 - 1,000,00 m dal sito di deposito, individuato alla radice del molo nord, comprensivo degli oneri per l'eventuale formazione di arginelli di contenimento. Misurazione con il metodo delle sezioni raggugliate. (di cui oneri per la sicurezza c.d. aziendali € 0,06/mc offerti)	mc.	€ 5,70

Prezzo determinato con ribasso del 9,524 % su quello posto a base di ricerca informale di mercato determinato da precedenti analoghi interventi.